



कपिलवस्तु नगरपालिका
KAPILVASTU MUNICIPALITY
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
OFFICE OF MUNICIPAL EXECUTIVE
तौलिहवा, कपिलवस्तु
TAULIHAWA, KAPILVASTU
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
LUMBINI PROVINCE, NEPAL



पत्र संख्या : ०८०/०८१(पूर्वाधार)

मिति : २०८१/०२/१०

चलानी नं. : १५५३

विषय : दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा।

श्री निर्माण व्यवसायीज्युहरू

उपरोक्त विषयमा यस आ.व.०८०/०८१ मा तपसील बमोजिमको योजनाहरूको निर्माण कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ को (१) र नगरपालिकाको खरिद नियमावली २०७६ को नियम ८५ को उपनियम (१) बमोजिम सोभै खरिद(कोटेशन) विधिद्वारा गराउनु पर्ने भएकोले यस कार्यालयमा चालु आ.व.को लागि सुचीकृत निर्माण व्यवसायीहरूले BoQ मा उल्लेखित आइटमका कामहरू के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ? BoQ मा भरी मिति २०८१ ज्येष्ठ २१ गते कार्यालय समय भित्र पेश गर्नको लागि यो सार्वजनिक सुचना जारी गरिएको ब्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ। साथै सोही नियमावलीको उपनियम(३) अनुसार एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोभै खरिद गर्न सकिने छैन व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम गर्नु हुन समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ।

तपसील-

- १) बमनी गाउँ भित्रको सडक पी.सी.सी. तथा नाली निर्माण वडा नं.५(दोस्रो पटक)
- २) बिकुली फेदराहट सडक वडा नं.१०
- ३) कभर्डहल पछाडि जित बहादुरको घरदेखी चिन्नी कहारको घरसम्म माटो ग्रामेल वडा नं.१
- ४) राजेन्द्र पाण्डेको घरदेखी काली मन्दिरसम्म नाली निर्माण वडा नं.६
- ५) अस्पताल देखी शुशील के.सी.को घरसम्म नाली निर्माण वडा नं.६
- ६) केवलपुर जलैया सडक निर्माण वडा नं.८

गणेश प्रसाद अर्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
निर्माण विभाग



Kapilvastu Municipality
Office of the Municipal Executive
Lumbini Province
Taulihawa, Kapilvastu



Bill of Quantities
२०७३

Signature
Date :-

Name of Project :- वडा नं.५ बभनी गाउँ भित्रको सडक पी.सी.सी. तथा नाली निर्माण
Address:- कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नं.०५, बभनी

S.No.	Description of works	Quantity	Unit	Rate		Amount
				In figure	In words	
1	Clearing and grubbing road land includig uprooting rank vegetation, grass, bushes, shrubs, saplings and trees girth upto 300mm, removal of stumps of trees cut earlier and disposal of unserviceable materials and stacking of serviceable Material to be used or auctioned, up to a lead of 30 meters.	389.10	Sqm			
2	Providing laying, spreading, watering and compacting embankment with borrow material in layers not exceeding 150mm including haulage as per drawing and Technical	6.00	Cu.m			
3	Supply & place naturally found or quarry sieved loose gravel material including levelling all completes as per Specification.	21.21	Cu.m			
4	Providing and laying of PCC (Grade M 15) in Sub Structure complete as per Drawing and Technical Specifications (Height upto 5m) (Readymix Concrete)	58.37	Cum			
5	Providing, Preparing and Installing form work including necessary supports and removing after completion for Foundation and footings.	55.85	Sqm			
6	Project Information Board	1.00	LS			
Total						
VAT @ 13%						
Total with VAT						

निर्माण व्यवसायीको नाम :-

ठेगाना :-

सही / छाप :-